INTERKOMMUNALER
INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK
ZOLLERNALB

☒ Verbandsversammlung
☐ Verwaltungsrat

Sitzungsvorlage Nr.: 06/2025 | Sitzung am 01.07.2025 | ☒ Öffentlich
Bearbeiterin: Heike Bartenbach | Aktenzeichen: .031 | ☐ Nichtöffentlich
Sina Kiesel

Verbandsvorsitzender: _____

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Verbandsversammlung	Beschlussfassung	01.07.2025	Öffentlich

Verhandlungsgegenstand: **Vergabe Kanalsanierung**

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die Beauftragung der Firma LineTec GmbH aus Walddorfhäslach mit der Innensanierung mittels Reparatur und Renovierung von Haltungen und Schächten mit einem Angebotsendpreis i.H.v. 352.459,10 Euro.

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:
☐ Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
☒ Es werden Haushaltsmittel in Höhe von 352.459,10 EUR benötigt
☒ Diese stehen ausreichend zur Verfügung (Produkt / Investition).
☐ Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (Produkt / Investition)
☐ Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.
☐ Deckungsvorschlag:

Sachverhalt

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind gemäß der Eigenkontrollverordnung (EKVO) aus dem Jahr 2001 verpflichtet, festgestellte Schäden in ihren Kanalnetzen fach-gerecht zu beseitigen. Im Rahmen dieser Verpflichtung wurde der bauliche Zustand des Kanalnetzes durch TV-Inspektionen erfasst und bewertet.

Im Zuge der TV-Inspektion im Oktober 2024 wurden im Bereich der Erschließungsplanung des Zweckverbands IIGP diverse Schäden an Haltungen und Schächten festgestellt. Die dokumentierten Schadensbilder umfassen Oberflächenschäden, Muffenundichtigkeiten mit Wurzeleinwuchs, Quer- und Längsrisse, Ablagerungen sowie mangelhafte Alt-Reparaturen (z. B. beschädigte Kurzliner). Zudem wurden nicht fachgerecht ausgeführte Anschlussleitungen festgestellt.

Auf Grundlage dieser Inspektionsergebnisse wurde ein Sanierungskonzept erstellt, welches folgende Maßnahmen umfasst:
Reparatur von 12 Haltungen mit einer Gesamtlänge von ca. 595 m in den Durchmessern DN 200 bis DN 900,
Renovierung von 9 Haltungen mit einer Gesamtlänge von ca. 430 m in den Durchmessern DN 200 bis DN 900,
Reparatur von 22 Schächten sowie
Renovierung von 14 Schächten.

Die zu sanierenden Haltungen und Schächte können aus dem beigefügten Übersichtslageplan entnommen werden.

Während punktuelle Schäden durch Reparaturen behoben werden, erfolgt bei umfangreichen oder fortlaufenden Schäden eine vollständige Sanierung der Haltung mittels Renovierungsverfahren. Alle Maßnahmen werden hauptsächlich in geschlossener Bauweise – also ohne Aufgrabung – durchgeführt. Lediglich ein Schacht muss aufgrund seines Zustandes und als Vorarbeit zum Schlauchlinereinbau erneuert werden.

Im Rahmen der beschränkten Ausschreibung wurden insgesamt vier Angebote abgegeben. Das wirtschaftlichste Angebot stammt von der Firma LineTec GmbH aus Walddorfhäslach mit einer Bruttoangebotssumme von 352.459,10 Euro.

Die Firma LineTec GmbH ist ein erfahrenes Fachunternehmen im Bereich der geschlossenen Kanalsanierung. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die Zweifel an der fachlichen oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unternehmens begründen würden.

Anlagen
1 Vergabeliste
2 Übersichtslageplan